



**LEGENDA:**

- 1 Telha Cerâmica Marselha
- 2 Chapa de Zinco nº 12 pré-patinada antracite ref.ª VM Zinc aplicada com o sistema de junta agrafada
- 3 Argamassa de Areia e Cal com acabamento estanhado na cor branca da Fradical
- 4 Granito aparente existente a manter com juntas preenchidas a Argamassa de Areia e Cal
- 5 Estrutura metálica com Chapa metalizada de 3 mm de espessura revestida a Chapa de Latão oxidado de 1,5 mm de espessura, protegido com cera virgem
- 6 Guarda em Vidro incolor temperado de 10 mm de espessura
- 7 Caixilharia de Madeira, da MCMurta, com reprodução parcial de elementos em Madeira de Castanho pintada à cor branco RAL 9010 com Vidro duplo incolor laminado pelo exterior;
- 8 Caixilharia em Madeira a restaurar e pintada à cor branco RAL 9010 com Vidros incolores laminados;
- 9 Caixilharia em Madeira à cor natural e Alumínio lacado a branco RAL 9010, da Velfac.
- 10 Caixilharia em Alumínio lacado a branco RAL 9010, da Petaproy.
- 11 Elementos em cantaria de Granito a restaurar
- 12 Porta e bandeira a restaurar em Madeira de Castanho e pintada a verde escuro RAL 6012
- 13 Molduras em Granito a reproduzir de acordo com o modelo original
- 14 Gradeamento de Ferro existente recuperado e pintado a verde escuro Hammerite liso alto brilho refª 042\_0054
- 15 Guardas existentes a recuperar ou reproduzir de acordo com o modelo original e pintadas a verde escuro Hammerite liso alto brilho refª 042\_0054
- 16 Clarabóia a executar em Aço metalizado a quente pintado a vermelho-escuro RAL 3009 pelo exterior e a branco RAL 9010 pelo interior, com vidro laminado incolor de 3+3 mm
- 17 Chapa de Zinco nº12 bilacada a vermelho-escuro NCS S 1005 Y 30 R pelo exterior ref.ª VM Zinc aplicada com o sistema de junta agrafada
- 18 Tubo de queda de águas pluviais em Zinco sem costura e com encaixe macho / fêmea
- 19 Portas a restaurar em Madeira de Castanho e pintadas a verde escuro RAL 6012
- 20 Guarda em Aço metalizado a quente pintado a verde escuro Hammerite liso alto brilho refª 042\_0054